



1.PP. - MOTOROVA A ZASUVKOVA INSTALACE

POZNÁMKA

- NÁPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3FEN 50Hz 230/400V, TN-S
 MÍSTO ROZDĚLENÍ PENNA PE - N STÁVAJÍCÍ V ROZVADĚČI RMŠ1.1,
 STÁVAJÍCÍ PORUCHOVÁ ZÁSUVKOVÁ INSTALACE V PROSTORU VÝŠEJE A
 PORUCHOVÁ SVĚTELNÁ INSTALACE BUDĚ PŘELOŽENA POD OMÍTKU.
 KABELY BUDOU ULIŽENÉ POD OMÍTKOU STĚN (STROPŮ) NENHLJ UVEDEN
 OVLÁDAČE A ZÁSUVKY 230V BUDOU ZAPUŠTĚNÉ. ZÁSUVKY 400V BUDOU
 OVLÁDAČE BUDOU UMÍSTĚNÝ VE VÝŠCE 1200 mm NENHLJ UVEDENO JIN
 PŘESNÁ POLOHA VYODŮ VIZ. VÝKRES GASTROTECHNOLOGIE
 OCHRANA PŘED ÚRAZENÍM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000 -4-41;
 -ZÁKLADNÍ OCHRANOU ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, KRYTÍM
 -OCHRANOU PŘI PORUŠĚ (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
 -AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 -OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM
 -DOPLNĚKOVOU OCHRANOU: -DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
 -PROUDOVÝM CHRÁNĚČEM

LEGENDA ZNAČEK



Kabelová trasa

POP

Přípojnice ochranného pospojování


Sklepový rozvaděč

VÝPIS KABELŮ

označení	začátek	konec	typ	delka (m)	popis
WL1	RMS1,1	Q1	CYKY J 5x4	4	myčka stolního nádobí
WL1	Q1	KV1	H05RR-F 5x2,5	5	myčka stolního nádobí
WL2	RMS1,1	Q2	CYKY J 5x2,5	19	Konvektor
WL2	Q2	KV2	H05RR-F 5x1,5	3	Konvektor
WL3	RMS1,1	Q3	CYKY J 5x2,5	19	ohřívač čaje
WL3	Q3	KV3	H05RR-F 5x1,5	3	ohřívač čaje
WL4	RMS1,1	KV4	CYKY J 3x2,5	23	výdejní vana
WL5	RMS1,1	KV5	CYKY J 3x2,5	9	senzorová baterie, 12V st.
WL10	RMS1,1	Z10	CYKY J 3x2,5	5	lednice
WL11	RMS1,1	Z11,1-Z11,3	CYKY J 3x2,5	19	pracovní zásuvky
WL12	RMS1,1	Z12	CYKY J 3x2,5	10	změkčovač vody
WL13	RMS1,1	Z13	CYKY J 3x2,5	23	ohřívání vozík na talíře
WL14	RMS1,1	Z14,1, Z14,2	CYKY J 3x2,5	15	zásuvky úklid
WL15	RMS1,1	M15,1, M15,2	CYKY J 3x1,5	28	odtahové ventilátory



Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

		projektovatel: Mgr. Petr Štroll	vypracoval: Mgr. Petr Štroll	kontroloval: Ing. Helena Bydžovská	dokumentace: DPS
5330 02 Pardubice 9, DČ: CZ27542009					číslo zakázky: Z180119
					datum: 01/2018
					měřtko: ---
střavebník: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany		formátů: 2x A4			
zakázka: Sluneční dům Slatiňany, výdejna jídel.		změna:			
objekt: SO 01 - Výdejna					část: EL
díl: D.1.4 - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace					č. přílohy: 02
výkres: Půdorys 1NP - motorová instalace a zásuvková instalace					č. výtisku: