


PŮDORYS 1NP - NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	JÍDELNA	65,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/MALBA	SDK - MALBA
1.02	VÝDEJNA	89,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/MALBA	SDK - MALBA
1.03	WC	1,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD/ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK - MALBA
1.04	UMÝVÁRNA	1,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD/ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK - MALBA
1.05	WC	1,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD/ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK - MALBA
1.06	WC	2,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD/ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK - MALBA
1.07	PISOÁR	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD/ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK - MALBA
1.08	UMÝVÁRNA	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD/ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK - MALBA
1.09	UMÝVÁRNA	1,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD/ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK - MALBA
1.10	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	20,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/MALBA	SDK - MALBA
1.11	CHODBA	5,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/MALBA	SDK - MALBA
1.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/MALBA	SDK - MALBA
1.13	KUCHYŇSKÝ KOUT	4,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/MALBA	SDK - MALBA
1.14	INSPEKČNÍ POKOJ	8,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/MALBA	SDK - MALBA
1.15	SPRCHA	1,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD/ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK - MALBA
1.16	KOTELNA	18,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/MALBA	SDK - MALBA
1.17	ROZVADĚČE	11,91	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/MALBA	SDK - MALBA
		244,60 m²			

LEGENDA MATERIÁLŮ A OZNAČENÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CPP
- NOVÉ KONSTRUKCE
- 1

OSADIT A NAVRTAT DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH 600x20x60mm
- 2

POTRUBÍ OSADIT VĚTRACÍ MŘÍŽKOU BÍLÉ BARVY ROZMĚRU 175x175mm
- D1

DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ OSADIT NOVÉ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW15 DP3C S, PLNÉ, HLADKÉ, PŮVRCH HPL, VÝPLŇ PLNÁ DTD, KLIKA/KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA

POZNÁMKA :

© 1 UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:
Ing. Václav Turyna

vypracoval:
Ing. Václav Turyna

kontroloval:
Ing. Tomáš Moudrý

stavebník:
DSS SLATĚNANY KLÁŠTERNÍ 795, 538 21 SLATĚNANY

zakázka:
DSS SLUNEČNÍ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAMĚSTNANECKÉ JÍDELNY S VÝDEJNOU

objekt:
SO 01 - VÝDEJNA

díl:
1.1. Architektonicky stavební řešení

výkres:
PŮDORYS 1NP - NOVÝ STAV

0,000=STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

dokumentace:	DPS
číslo zakázky:	Z180119
datum:	04/2018
měřítko:	1:50
formát:	3xA4
změna:	---

část:
D

č. přílohy:
STA 02

č. výřisku: