


PŮDORYS VÝDEJNY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA MATERIÁLŮ A OZNAČENÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CPP
- BOURANÉ KONSTRUKCE - PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY
- DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ PVC BUDE ODSTRANĚNO, PODKLAD ZBROUŠEN O 4mm
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A PODKLADNÍ BETONOVÉ MAZANINY TLOUŠTKY 50mm
- DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE DEMONTOVÁNO SPOLEČNĚ S OCELOVOU ŽÁRUBNÍ
- STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÁ LINKA BUDE DEMONTOVÁNA
- VÝSEKÁNÍ KAPSY V CIHELNÉM ZDIVU PRO OSAZENÍ NOVÉHO PŘEKLADU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OBKLADU VÝŠKY 1800mm
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD BUDE OTLUČEN, PODKLAD POD OBKLADEM OTLOUCT NA ZDIVO
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NEVYUŽÍVANÉHO VZT POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍHO CELOU VÝŠKOU MÍSTNOSTI Z VÝŠŠÍHO DO NIŽŠÍHO PODLAŽÍ. STROPNÍ KCI VYBEDNIT A DOPLNIT DOBETONÁVKOU S VÝZTUŽÍ

POZNÁMKA :

- 1 UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY
- 2 V MÍSTNOSTI 1.05 STÁVAJÍCÍ OMÍTKU NA STĚNÁCH OTLOUCT DO VÝŠKY 1,8m

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	HERNA	32,18	PVC	DŘEVĚNÝ OBKLAD/MALBA	MALBA
1.02	HERNA	26,84	PVC	DŘEVĚNÝ OBKLAD/MALBA	MALBA
1.03	JÍDELNA	29,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/MALBA	MALBA
1.04	VÝLEVK	1,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/MALBA	MALBA
1.05	HERNA	12,82	PVC	EMAILOVÝ NÁTĚR/MALBA	MALBA
1.06	NÁKLADNÍ VÝTAH	3,70			MALBA
1.07	POKOJ	34,46	PVC	DŘEVĚNÝ OBKLAD/MALBA	MALBA
		141,03 m ²			

astalon

Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 3NP

projektovatel:
Ing. Václav Turyna

vypracoval:
Ing. Václav Turyna

kontroloval:
Ing. Tomáš Moudrý

dokumentace:
DPS

číslo zakázky:
Z180119

datum:
05/2018

měřítko:
1:100

formátů:
2xA4

stavebník:
DSS SLATIŇANY KLÁŠTERNÍ 795, 538 21 SLATIŇANY

zakázka:
DSS SLATIŇANY - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAMĚSTNANECKÉ JÍDELNY S VÝDEJNOU

objekt:
SO 01 - VÝDEJNA

díl:
1.1. Architektonicky stavební řešení

výkres:
PŮDORYS VÝDEJNY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

část:
STA

č. přílohy:
01

č. výjiskur: