


PŮDORYS VÝDEJNY - NOVÝ STAV



LEGENDA MATERIÁLŮ A OZNAČENÍ:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ NOVÉ PŘÍČKY Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOU ZDÍCI MALTY TL. 100-300mm
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY
- VYBOURAT DVA OTVORY PRO NAPOJENÍ ZTI, PO NAPOJENÍ ZEDNICKY ZAPRAVIT A DOPLNIT KERAMICKÝ OBKLAD
- POD OBKLADY A DLAŽBU PROVÉST HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU
- STÁVAJÍCÍ LITINOVÁ TĚLESA BUDOU OPÍSKOVÁNA, OČIŠTĚNA, PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR A TĚLESA BUDOU OAZENA ZPĚT DO PŮVODNÍCH POZIC, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ, UZÁVERY A HLAVICE ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU OTOPNÝCH TĚLES

POZNÁMKA :

- 1 UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY
- 2 PROSTUPY PRO VZT BUDOU PROVEDENY V KOORDINACI S DODAVATELEM VZT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Protiskluz	Stěny	Strop
1.01	JÍDELNA	34,97	PVC	R10	MALBA	MALBA
1.02	JÍDELNA	63,20	PVC	R10	MALBA	MALBA
1.03	VÝDEJNA	33,23	PVC	R10	KERAMICKÝ OBKLAD/MALBA	MALBA
1.04	VÝLEVKA	1,59	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	MALBA
1.05	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	12,82	PVC	R12	KERAMICKÝ OBKLAD/MALBA	MALBA
1.06	NÁKLADNÍ VÝTAH	3,70	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
		149,51 m ²				

astalon

Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 3NP

projektoval:
Ing. Václav Turyna

vypracoval:
Ing. Václav Turyna

kontroloval:
Ing. Tomáš Moudrý

stavebník:
DSS SLATIŇANY KLÁŠTERNÍ 795, 538 21 SLATIŇANY

zakázka:
DSS SLATIŇANY - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAMĚSTNANECKÉ JÍDELNY S VÝDEJNOU

objekt:
SO 01 - VÝDEJNA

díl:
1.1. Architektonicky stavební řešení

výkres:
PŮDORYS VÝDEJNY - NOVÝ STAV

dokumentace:
DPS

číslo zakázky:
Z180119

datum:
05/2018

měřítko:
1:100

formátů:
2xA4

změna:

část:
STA

č. přílohy:
02

č. výkres:
