



STÁVAJÍCÍ STAV M 1:100



ROZSAH PRACÍ:

- 1) přesun vnitřního vybavení pokoje
- 2) zakrytí plachtou vybavení pokoje
- 3) demontáž stávajících dveří včetně obložek
- 4) vybourání otvoru pro nové dveře
- 5) vyzdění zdiva Porotherm 300 včetně ostění a provázání na stávající zdivo
- 6) osazení překladu
- 7) vyzdění nezipokojové příčky
- 8) vnitřní omítky
- 9) doplnění PVC v místě dveří
- 10) doplnění soklové lišty PVC
- 11) přesunutí silnoproudých rozvodů (vypínač, zásuvka, atd.)
- 12) osazení ocelové obložkové zárubně, montáž dvevního křídla
- 13) silnoproudé instalace:
 - posunutí 1x nouzové světlo
 - posunutí 1x silnoproudá zásuvka
 - posunutí 1x vypínač
 - nový vypínač pro světlo
- 14) malba pokojů (stěny i strop)
- 15) úklid
- 16) přesunutí vnitřního vybavení na původní pozice
- 17) vnitřní vybavení zůstává stávající

NOVÝ STAV - ŘEŠENÁ ČÁST M 1:50



LEGENDA:

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO CP
- NOVÁ PŘÍČKA POROBETON 150 mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ SVÍTIDLO
- STÁVAJÍCÍ VYPÍNAČ / ZÁSUVKA
- NOVÝ VYPÍNAČ / ZÁSUVKA

Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jaroslav DVOŘÁK U Dolního rybníka 340 568 02 Svitavy IČ: 866 81 087	
ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: Vaňkova 648, 537 01 Chrudim			
Investor: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany			
Akce: Stavební úpravy domu Vaňkova 648, Chrudim		Formát: A3	Paré:
		Datum: 06/2023	
		Stupeň: -	
		Zakáz. č.: 230600	
Objekt:		Měřítko: 1:100/1:50	Č.v.
Výkres:			
VÝKRESOVÁ ČÁST			-